

鹤壁集镇杨吕寨村供水管网项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

鹤壁集镇杨吕寨村供水管网项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

王建华
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

程王
印程
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

编制说明

一、编制依据

（一）定额依据

《水利建筑工程概算定额》《水利建筑工程预算定额》《水利水电设备安装工程概算定额》
《水利水电设备安装工程预算定额》《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2024〕322号，
2024版水利部系列定额）

（二）取费规范依据

- 《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号）——本工程核心取费规范，所有费用构成、费率层级、计费基数均按此文件执行；
- 《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）——清单编制及计价依据；
- 《关于计列水利工程施工现场扬尘污染防治费的通知》（豫水建〔2017〕8号）——河南省地方专项费用计取依据；
- 人工预算单价：执行《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号）一般地区标准。
- 材料单价：主要材料执行鹤壁市2026年第二季度工程造价信息价，无信息价的按周边地市信息价及市场价计取。
- 其他直接费：冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费暂不计取；
- 间接费：按《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号）对应工程类别费率标准执行；
- 利润：按（直接费+间接费）的7%计取；
- 税金：按税前造价的9%计取（增值税一般计税）。

二、措施项目费

- 办公、生活及文化福利建筑：按一~三部分建筑安装工程费的1.5%计取；
- 其它施工临时工程：按一~四部分建筑安装工程费的1.0%计取；
- 施工安全生产专项费：按建筑安装工程费的2.5%计取，为不可竞争费用，单独列项，仅计增值税，不参与间接费、利润滚取；
- 施工现场扬尘污染防治费：按《关于计列水利工程施工现场扬尘污染防治费的通知》（豫水建〔2017〕8号）规定，按建筑安装工程费的1.5%计取，为不可竞争费用，单独列项，仅计增值税。

三、其他项目费

暂列金额：10000.00元（壹万元整）

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 鹤壁集镇杨吕寨村供水管网项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	建筑工程					
1.1	机井					
1.1.1	土方开挖: 一二类土	m ³	2441.46			
1.1.2	农用井成孔—松散层 I 类 孔径450~500mm	m	5			
1.1.3	农用井成孔—基岩IV类 孔 径250~300mm	m	525			
1.1.4	农用井成孔—基岩V类 孔 径250~300mm	m	570			
1.1.5	农用井填封(透水层)	m	516			
1.1.6	IV类农用井填封(非透水层)	m	584			
1.1.7	井管安装螺旋钢管直径为 325mm厚8mm非滤水管	m	132			
1.1.8	井管安装螺旋钢管直径为 325mm厚8mm滤水管	m	68			
1.1.9	井管安装螺旋钢管直径为 273mm厚8mm非滤水管	m	221			
1.1.10	井管安装螺旋钢管直径为 273mm厚8mm滤水管	m	79			
1.1.11	井管安装螺旋钢管直径为 219mm厚8mm非滤水管	m	231			
1.1.12	井管安装螺旋钢管直径为 219mm厚8mm滤水管	m	369			
1.1.13	抽水洗井	m	525			
1.1.14	电气安装防水电缆YJV- 3*25mm	m	360			
1.1.15	电气安装配电箱(启动柜)	台	1			

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 鹤壁集镇杨吕寨村供水管网项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.16	水泵安装潜水泵(250QJ32-276)及DN80上水钢管320m	台	1			
1.2	泵站及输配电工程					
1.2.1	土(石)方开挖	m3	12.8			
1.2.2	土(石)方回填	m3	6.26			
1.2.3	砖基础	m3	0.71			
1.2.4	墙体M7.5水泥砂浆,标准砖砌筑	m3	7.3			
1.2.5	垫层C25	m3	0.618			
1.2.6	250厚混凝土圈梁C25	m3	1.29			
1.2.7	成品预制混凝土盖板	m3	2.06			
1.2.8	钢筋	t	0.122			
1.2.9	抹面内墙	m2	23.2			
1.2.10	塑钢窗C1090	m2	0.9			
1.2.11	成品防盗门(甲方自选)	m2	2.1			
1.2.12	外抹灰,外墙粉刷淡黄色防水涂料	m2	31.8			
1.2.13	地面做法详见图纸	m2	6.35			
1.2.14	屋面做法详见图纸	m2	12.96			
1.2.15	散水	m2	7			
1.2.16	模板	m2	5.52			
2	其他项目清单				10000.00	
2.1	暂列金额	项	1	10000.00	10000.00	
3	临时设施费					
3.1	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5			
3.2	施工安全生产专项费	%	2.5			
3.3	施工现场扬尘污染防治费	%	1.5			
合 计						