

舞钢市南水北调工程运行保障中心舞钢市 2024 年中央水库
移民扶持基金项目质疑回复

(一) 尹集镇梁庄村标准化厂房项目:

1、室外部分:现浇混凝土路面图纸上有 180 厚 C25 混凝土路面及 150 厚 C25 混凝土路面,清单无 150 厚 C25 混凝土路面,是否按 180 厚计取?

回复:原招标工程量清单项目特征描述有误,现更正为以下清单描述。

		室外部分						
1	050402002001	现浇混凝土路面	1、挖路槽150mm 2、路床整形 3、180厚c25混凝土路面 4、切缝间距6米 5、塑料薄膜养护	m2	624			
2	050402002002	现浇混凝土地面	1、挖路槽150mm 2、路床整形 3、150厚c25混凝土路面 4、切缝间距6米 5、塑料薄膜养护	m2	210			

2、室外部分:现浇混凝土地面 150 厚 C25,清单为 180 厚 C25,以那个为准?

回复:原招标工程量清单项目特征描述有误,现更正为以下清单描述。

		室外部分						
1	050402002001	现浇混凝土路面	1、挖路槽150mm 2、路床整形 3、180厚c25混凝土路面 4、切缝间距6米 5、塑料薄膜养护	m2	624			
2	050402002002	现浇混凝土地面	1、挖路槽150mm 2、路床整形 3、150厚c25混凝土路面 4、切缝间距6米 5、塑料薄膜养护	m2	210			

