

2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2024年辉县市孟庄镇前李固农特产  
品深加工项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品深加工项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

1. 工程名称：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品深加工项目。工程地点：辉县市孟庄镇前李固村；

## 二、编制依据：

1. 建设方提供的施工图纸及相关资料；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及相关的配套文件；

4. 材料价格采用2023年第六期《辉县市建设工程主更材料指导价格》、新乡市2023年《新乡工程经济参考》第六期、郑州市2023年第三季度及市场价

5. 人工指数按豫建消技【2023】35号文；

6. 税金按一般计税方法计取，税率为9%。

## 三、

1. 室外钢梯等甲方自理部分本预算未计取；

2. 冷库地面算至垫层。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>2</sup>	752.37			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 含工作面及放坡	m <sup>3</sup>	84.85			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 含工作面及放坡	m <sup>3</sup>	1035.58			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：原土	m <sup>3</sup>	990.86			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土 2. 运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	129.57			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结非黏土实心砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m <sup>3</sup>	25.09			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸加气混凝土砌块A3.5 2. 墙体类型：200mm厚，3.6m以内 3. 砂浆强度等级：Ma7.5混合砂浆	m <sup>3</sup>	102.36			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸加气混凝土砌块A3.5 2. 墙体类型：200mm厚，3.6m以上 3. 砂浆强度等级：Ma7.5混合砂浆	m <sup>3</sup>	50.16			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送	m3	15.33			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送	m3	13.4			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	60.26			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	16.01			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.78			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.81			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.04			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 4. 楼承板楼板混凝土	m3	87.2			
9	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 4. 雨棚板及雨篷上翻沿	m3	2.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 4. 挑出钢梁部分板	m3	0.33			
11	010507001001	坡道	坡道 12YJ9-1 4/9 7 1. 25厚1: 2水泥砂浆抹面做出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3: 7灰土 5. 素土夯实	m2	32.16			
12	010507001002	散水、坡道	散水12YJ9-1 3/9 5 1. 60厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡3%-5%	m2	93.8			
13	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.81			
14	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:柱脚包裹 2. 部位:地上 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:C25砼	m3	4.34			
15	010507007004	其他构件	1. 构件的类型:柱脚找平 2. 部位:地上 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:50厚C40无收缩混凝土找平	m3	0.6			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12	t	3.291			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 $\phi$ 14	t	2.441			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 $\phi$ 16	t	0.583			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径 $\phi$ 10以内	t	1.69			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：1. 钢筋种类、规格：砌体加固钢筋圆钢HPB300 直径 $\phi$ 6	t	0.78			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径 $\phi$ 12	t	0.35			
22	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300以内 直径 $\phi$ 10以内	t	0.382			
23	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 $\phi$ 8-10	t	4.301			
24	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 $\phi$ 20-25	t	5.689			
25	010516001002	螺栓	1. 高强螺栓 2. 其他未尽事宜详见图纸	套	45			
26	010516001003	螺栓	1. M24地脚锚栓 2. 其他未尽事宜详见图纸	t	0.289			
27	010516001004	螺栓	1. 名称：栓钉 2. 材料规格： $\phi$ 16 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	套	5124			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	010516002001	预埋铁件	预埋铁件 1. 红丹防锈漆两道 2. 色漆两道 3. 其他未尽事宜详见图纸	t	0.331			
29	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 $\leq \phi 18$	个	536			
30	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 $\leq \phi 32$	个	156			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱(含钢柱上连接板) 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 其他未尽事宜详见图纸	t	17.886			
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁(含钢梁上连接板、檩托板) 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 其他未尽事宜详见图纸	t	44.287			
3	010605001001	钢板楼板	HB1-90钢筋桁架楼承板(含上下弦钢筋等) 1. 上下弦采用热轧带肋钢筋HRB400级,腹杆采用冷拔光圆钢筋CRB600H级,底部镀锌,镀锌量每平方米不小于275g。 钢板屈服强度不小于260N/mm <sup>2</sup> ,厚度为0.5mm板宽按576设计。 2. 其他未尽事宜详见图纸	m <sup>2</sup>	638.37			
4	010605001002	钢板楼板	钢筋桁架楼承板边模: t=2	m <sup>2</sup>	13.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：支撑 Q235B 2. 系杆/直拉条/斜拉条/撑杆/隅撑/支撑 3. 其他未尽事宜详见图纸	t	3.146			
6	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C型热镀锌墙梁Q355B 2. 屋面檩条 3. 其他未尽事宜详见图纸	t	5.307			
7	010606008001	钢梯	屋面检修钢梯 1. 参照15J401WT2C-D4 2. 其他未尽事宜详见图纸	t	0.464			
8	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 钢梯形式：踏步式 3. 涂装：除锈：喷砂除锈，表面需达到Sa2.5除锈等级 4. 50厚C25细石混凝土（铺设钢丝网，网格不大于20*20）	t	2.059			
9	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：不同材料交接处、楼梯间及人流通道 2. 加固方式：钢丝网 3. 详见图纸	m2	365.11			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1624 2. 保温金属门 3. 其他未尽事宜详见图纸	m2	3.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 2. 保温金属门, 平开 3. 其他未尽事宜详见图纸	m2	4.86			
3	010802002002	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M4040 2. 一层厂房外门(铁门) 3. 其他未尽事宜详见图纸	m2	32			
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1825 2. 框、扇材质:塑钢型材窗框中空玻璃窗6 +12A+6mm厚白色透明玻璃 3. 上悬窗, 含窗纱等 4. 悬窗的开启角度均>70°, 在1.3米处设置手动开窗器 5. 其他未尽事宜详见图纸	m2	4.5			
5	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2825 2. 框、扇材质:塑钢型材窗框中空玻璃窗6 +12A+6mm厚白色透明玻璃 3. 推拉窗, 含窗纱等 4. 其他未尽事宜详见图纸	m2	7			
6	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4012 2. 框、扇材质:塑钢型材窗框中空玻璃窗6 +12A+6mm厚白色透明玻璃 3. 上悬窗, 含窗纱等 4. 悬窗的开启角度均>70°, 在1.3米处设置手动开窗器 5. 其他未尽事宜详见图纸	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4025 2. 框、扇材质:塑钢型材窗框中空玻璃窗6 +12A+6mm厚白色透明玻璃 3. 推拉窗, 含窗纱等 4. 悬窗的开启角度均>70°, 在1.3米处设置手动开窗器 5. 其他未尽事宜详见图纸	m2	140			
8	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XC2025、XC4025 2. 框、扇材质:塑钢型材窗框中空玻璃窗6 +12A+6mm厚白色透明玻璃 3. 玻璃品种、厚度:消防救援窗, 玻璃选用安全玻璃 4. 推拉窗, 含窗纱等 5. 悬窗的开启角度均>70°, 在1.3米处设置手动开窗器 6. 其他未尽事宜详见图纸	m2	30			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901002001	型材屋面	100厚玻璃丝棉复合彩钢板 1. 内板0.4mm厚(白色)、外板0.6mm厚(天蓝色)、钢板采用YX30-244-975型 2. 其他未尽事宜详见图纸	m2	684.16			
2	010902001001	屋面卷材防水	1.2厚SBS改性沥青防水卷材	m2	684.16			
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110UPVC雨水管 2. 参照01J925-149/44	m	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	100UPVC泄水管, 通长250mm, 外伸50mm	根	5			
5	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 构件类型:天沟 2. 3.0厚热镀锌钢板天沟, L30*2@1500与天沟板焊接 3. 其他未尽事宜详见图纸	m2	90.18			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外贴80mm厚岩棉板(A级)	m2	1037.58			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层厂房地面 1、200厚C30混凝土随打随抹光, 地面做6mX6m分隔缝 2、0.4厚塑料膜浮铺 3、50厚挤塑聚苯板 4、0.4厚塑料膜浮铺 5、素水泥浆一道 6、100厚C20混凝土垫层 7、素土夯实	m2	659.43			
2	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼梯间、二层厂房楼面 1、40厚C20混凝土随打随抹光 2、素水泥浆一道 3、现浇混凝土楼面	m2	719.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011101003001	保温防潮混凝土地面	冷库地面 1. 150厚钢筋混凝土现场浇筑（甲方自理） 2. 聚乙烯防潮层上铺彩条布防扎（甲方自理） 3. 200厚挤塑聚苯板（50*4层错缝铺设）（甲方自理） 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材或聚乙烯内纶布防水层（甲方自理） 5. 100厚C20细石混凝土垫层 6. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实 设分格缝6m*6m 纵向平头缝，横向为假缝	m2	60			
4	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚2C 油漆踢脚高150mm 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	m2	38.52			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰	12YJ1 内墙3C 混合砂浆墙面 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 1. 7厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平	m2	925.42			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	雨篷处 1. 20mm厚(最薄处) 1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)上翻250且沿外口下翻至滴水,雨篷与外墙交接处的防水层应连接 2. 20mm厚复合硅酸盐保温砂浆 3. 钢筋混凝土雨篷	m2	26.36			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁、钢柱、钢支撑、钢拉条、钢梯等 2. 涂装要求:两道醇酸底漆,两道醇酸面漆(工厂一道,现场一道) 3. 其他未尽事宜详见图纸	m2	1632.21			
2	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁、钢柱、钢支撑、钢拉条、钢梯等 2. 涂装要求:除锈后防锈漆两道 3. 其他未尽事宜详见图纸	m2	1632.21			
3	011406001001	抹灰面油漆	东立面、南立面 12YJ1 外墙9,真石漆外墙 2厚配套专用界面砂浆批刮 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料两遍	m2	485.05			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面,刷888白色涂料	m2	958.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011407001002	墙面喷刷涂料	西立面、北立面 12YJ1外墙6 涂料 外墙面 1. 2厚配套专用界面 砂浆批刮 2. 9厚2: 1: 8水泥 石灰砂浆 3. 6厚1: 2. 5水泥砂 浆找平 4. 5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆， 中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布 5. 喷或滚刷底涂料 一遍 6. 喷或滚刷面层涂 料二遍	m2	640. 55			
6	011407005001	金属构件刷防火 涂料	1. 喷刷防火涂料构 件名称: 钢柱 2. 防火等级要求: ≥2. 0h	m2	336. 26			
7	011407005003	金属构件刷防火 涂料	1. 喷刷防火涂料构 件名称: 屋面梁、 屋面支撑、檩条等 2. 防火等级要求: ≥1. 0h	m2	1781. 03			
8	011407005004	金属构件刷防火 涂料	钢梯外涂15mm厚涂 型钢结构防火涂料 :	m2	74. 22			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	楼梯栏杆详12Y8第 24 页详图1	m	9. 78			
2	011506003001	玻璃雨篷	轻钢雨篷，专业厂 家制作安装，玻璃 为夹层玻璃，胶片 厚度不小于0. 76mm	m2	2. 1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度: 10. 7m	m2	1504. 74			
2	011701006001	满堂脚手架	板超高满堂脚手架	m2	638. 37			
3	011701002001	外脚手架	砌筑高度超3. 6m脚 手架	m2	762. 39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固  
农特产品深加工项目-厂房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AP1 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AP2 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	2			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱PD1 2. 安装方式:挂墙 安装 3. 其它说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱PD2 2. 安装方式:挂墙安装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:工矿灯 2. 规格:1*150W (金属卤化物) 3. 安装形式:杆吊式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	31			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:节能灯 2. 型号:18W, LED光源 3. 安装形式:吸顶式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	1			
11	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型应急照明壁挂灯 2. 型号:平时不点亮,应急点亮时3W, LED光源 3. 安装形式:壁式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	16			
12	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型应急照明吸顶 2. 型号:平时不点亮,应急点亮时3W, LED光源 3. 安装形式:壁式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	3			
13	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散出口灯 2. 型号:大型方向标志灯1W, LED光源 3. 安装形式:壁式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口和楼层显示灯 2. 型号:大型方向标志灯1W,LED光源 3. 安装形式:壁式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	3			
15	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示灯 2. 型号:大型方向标志灯1W,LED光源 3. 安装形式:壁式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	11			
16	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型双向疏散指示灯 2. 型号:大型方向标志灯1W,LED光源 3. 安装形式:壁式 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	4			
17	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控 2. 规格:~220V 16A 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	3			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:~220V 16A 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	4			
19	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	951.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS2*1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	310.17			
21	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	620.34			
22	030411001001	配管	1. 规格:PC20 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	312.86			
23	030411001006	配管	1. 规格:SC20 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	304.67			
24	030411001005	配管	1. 规格:SC32 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	44.76			
25	030411001002	配管	1. 规格:SC40 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	9.3			
26	030411001003	配管	1. 规格:SC50 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	49			
27	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-2*4+E4 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	16.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

工程名称：安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4+E4 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	56.28			
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+E16 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	19.94			
30	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+E25 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	52.83			
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86盒 4. 部位:室内 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	114			
32	030408006001	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	12			
33	030408006002	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格:4mm <sup>2</sup> 以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	10			
34	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	6			
35	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		避雷						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位接地端子箱 2. 安装方式:暗装,距地0.3米 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1			
2	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试版100*100*4 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	块	5			
3	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.31			
4	030409002002	接地母线	1. 名称:接地极 2. 材质:基础钢筋做接地极 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	157.85			
5	030409003002	焊接点	1. 名称:焊接点 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	处	8			
6	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:采用φ10镀锌圆钢沿屋顶、屋脊明敷并用支持卡子固定。 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	117.95			
7	030411001004	配管	1. 规格:PC32 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV25mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.20			
9	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	系统	1			
		分部小计						
		消防						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	147.48			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	25.58			
3	031003002001	管件	1. 名称:管件 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2024年辉县市孟庄镇前李固农特产品  
深加工项目-厂房

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031003002002	管件	1. 名称:管件 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	32			
5	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消火栓箱采用甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜 1600x700x240 3. 附件材质、规格:内配旋转型DN65消火栓 1个, DN65xφ 19水枪1支, DN65x25m内衬里水带1条, 消防按钮一个。下配3公斤装磷酸铵盐干粉灭火器2具, 灭火器规格MFABC3 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	8			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















